

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGADAAN PEKERJAAN

KONSTRUKSI



KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN JEMBATAN TITIAN DESA
PENGABUAN KEC. ABAB**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Konstruksi umum :

- Divisi 1. Umum
- Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- Divisi 7. Struktur

2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan pada Kecamatan Abab.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 2 (Dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari Kalender.

4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan Konstruksi : Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)** termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

5. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Adapun Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PALI. Organisasi KPA adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI. Alamat Kantor adalah Jalan Merdeka KM 16 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Pendopo.

6. BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI DAN GAMBAR

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

7. IDENTIFIKASI RESIKO

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :

No	Uraian	Identifikasi Bahaya
1.	Mobilisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lepasnya/jatuhnya alat dari mobil angkutan - Tertabrak kendaraan yang sedang melintas - Terjatuh saat Mobilisasi
2.	Galian Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat berat - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
3.	Beton strukur, fc'20MPa	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat-alat yang digunakan - Gangguan pernafasan akibat debu material - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
4.	Beton strukur, fc'10 MPa	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat-alat yang digunakan - Gangguan pernafasan akibat debu material - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
5.	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat-alat yang digunakan - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
6	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pемancangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat-alat yang digunakan - Gangguan pernafasan akibat debu material - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
7	Sandaran (Railing)	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat-alat yang digunakan

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : Tersedianya kondisi jalan yang mantap di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dibuat Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

dto

RENDI,S.T

NIP. 197903152007011005

Talang Ubi, April 2024

Mengetahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

dto

VICTOR,S.T

NIP. 198412122915031003